

su. A)

**DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO
"SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI"****LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO PER IL MONTAGGIO DI ARREDI E
ATTREZZATURE NEI LOCALI DEL NUOVO CORPO DEA - P.O. SAN MARTINO - ORISTANO****RELAZIONE**

Dovendosi procedere alla imminente apertura dei locali del Nuovo corpo DEA, si rende necessario procedere alla esecuzione di alcune lavorazioni di completamento e di ripristino negli stessi locali, nonché al montaggio di tutti gli arredi ed attrezzature previste.

Pertanto, con l'intervento in oggetto, si prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

➤ **LAVORI PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI SOSTEGNI METALLICI A SOFFITTO NELLA NUOVA RIANIMAZIONE COMPRENDENTE:**

- ◆ Rimozione e rimontaggio di controsoffitto in lastre;
- ◆ Svuotamento delle pignatte in polistirolo del solaio per permettere il montaggio delle pistre;
- ◆ Fornitura e posa in opera di kg. 2600,00 circa di staffe e piastre in ferro di seguito elencate:
 - fornitura e posa in opera di n° 6 piastre in ferro delle dimensioni di cm. 80X70x14 dello spess. mm. 6;
 - fornitura e posa in opera di n° 4 piastre in ferro delle dimensioni di cm. 80X30x14 dello spess. mm. 6;
 - fornitura e posa in opera di n° 16 piastre in ferro delle dimensioni di cm. 50X50 spess. mm. 6;
 - fornitura e posa in opera di circa 58,00 ml. di travi in ferro HEA;
 - fornitura e posa in opera di piastre, barre filettate, dadi, rondelle ed ogni altro accessorio occorrente per la corretta messa in opera di tutti i materiali.

➤ **LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUTTI I MATERIALI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI IN CARTONGESSO:**

- ◆ Pilastrini e architravi nei vani scale;
- ◆ Parete in cartongesso nel filtro del nuovo blocco operatorio da realizzare seguendo la conformazione dei pannelli e accessori installati;

➤ **LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUTTI I MATERIALI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI PER LA MODIFICA DEL BAGNO ASSISTITO:**

- ◆ Adeguamento impianto idraulico
- ◆ Opere murarie, massetto sottopavimento, tinteggiatura pareti;

➤ **LAVORI PER IL RIPRISTINO PORTA INGRESSO PRONTO SOCCORSO:**

- ◆ Lavori di ripristino porta ingresso pronto soccorso.

A tale scopo, è stata contattata la ditta SCANU PROTO GIUSEPPE con sede in Z.I. Predda Niedda Sud Str. 9 - SASSARI, ditta esecutrice dei lavori edili di tutto il Nuovo Corpo DEA, la quale ha formulato il preventivo complessivo per la completa esecuzione delle suddette lavorazioni pari a € 19.900,00 + IVA che si ritiene congrua. Inoltre la ditta si rende immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori.

Oristano, 17.11.2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marcello Serra

