

ALL. A



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni

OSPEDALE "G.P. DELOGU" GHILARZA – Tel. 0785560264 – 0785560280

– Fax 0785564061

Al Responsabile del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni
Ing. Marcello Serra
SEDE

Prot. NP/2014/3583 del 28.03.2014

Oggetto: Posa in opera di n.5 cavi di rete Cat. 06 per la linea dati e di n. 02 cavi per fonia nell'U.O. di Radiologia, tramite incarico ad una ditta abilitata in base all'art. 3 del D.M. 37/08.

RELAZIONE

Al fine di procedere alla messa in funzione della nuova diagnostica per immagini Siemens in fase di collaudo nell' U.O. di Radiologia del P.O. di Ghilarza, si rende necessario incaricare una ditta abilitata in base all' art. 3 del D.M. 37/08, per la posa in opera (esclusa la fornitura dei materiali) di n. 05 cavi per trasmissione dati cat. 06 e n. 02 cavi per fonia, per il collegamento delle nuove apparecchiature digitali alla rete dati aziendale.

Descrizione generale

L'intervento comprende la posa in opera entro canale portacavi in PVC, precedentemente installata a controsoffitto, di n. 05 cavi cat. 06 per trasmissione dati e n. 02 cavi per fonia, per uno sviluppo in lunghezza di circa 70 metri.


Il lavoro comprende le seguenti operazioni:

- 1) smontaggio controsoffitto in doghe di alluminio, installato nell'andito principale del piano terra del P.O.;

ASL 5 Oristano

Direttore del servizio
Ing. Marcello Serra

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel Fax
www.asloristano.it
E-mail:@asloristano.it

 ASL Oristano

Pag. 1 di 2

- 2) smontaggio del controsoffitto in fibra minerale installato nell'andito dell'U.O. di Radiologia del P.O.;
- 3) posa in opera, entro canale portacavi in PVC, di n. 05 cavi di rete per trasmissione dati Cat. 06, forniti dall'azienda ASL;
- 4) posa in opera di m 10 di tubo tipo RK D 32 e relative scatole di derivazione;
- 5) posa in opera, entro canale portacavi in PVC, di n. 02 cavi (quattro copie) per trasmissione fonia, forniti dall'Azienda ASL ;
- 6) ripristino dei controsoffitti.

I cavi dovranno essere portati a piè d'opera nel cantiere Siemens presso i locali della diagnostica n. 01 della Radiologia del PO di Ghilarza.

L'Assistente Tecnico

