N. Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE				UNITA' DI MISURA	QUANTITA'		prezzo unitario	importo
		n.	lungh.	largh.	altezza		parziali	TOTALE		
1	DEMOLIZIONE DI MURO IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SPESSORE CM 27 INTONACATO, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA									
	rampa ingresso radiologia		3,40	0,27	3,45	mc	3,17			
	SOMMANO MQ.					mc		3,17		
2	REALIZZAZIONE DI MURO IN POROTON SPESS. CM 12									
	RAMPA INGRESSO RADIOLOGIA		3,40		3,75	MQ	12,75			
	SI DEDUCE VANO PORTA		1,60		-2,15	MQ	-3,44			
	SOMMANO MQ.					MQ		9,31		
3	FORMAZIONE DI VESPAIO REALIZZATO CON CIOTTOLAME BASALTICO									
	DISIMPEGNO		10,88	0,10		mc	1,09			
	RAMPA		19,44	0,10		mc	1,94			
	SOMMANO MC					mc		3,03		
4	REALIZZAZIONE DI INTONACO PER INTERNI RASATO LISCIO									
	RAMPA RADIOLOGIA	2	3,40		3,75	MQ	25,50			
	SI DEDUCE VANO PORTA	2	1,60		-2,15	MQ	-6,88			
	SOMMANO MQ.					MQ		18,62		
5	REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO A RITIRO CONTROLLATO DELLO SPESSORE DI CM 10									
	RAMPA		3,50	2,50		MQ	8,75			
	RAMPA		2,90	3,40		MQ	9,86			
	RAMPA		1,50	0,55		MQ	0,83			
	SOMMANO MQ.					MQ		19,44		
6	IDEM COME SOPRA MA IN CALCESTRUZZO RCK 25									
	DISIMPEGNO USCITA		3,20	3,4		MQ	10,88			
	SOMMANO MQ.					MQ		10,88		
7	PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE GRES PORCELLANATO ANTISCIVOLO (FORNITE DALL'AMMINISTRAZIONE) COMPRESO LA COLLA IL SOTTOFONDO IN CLS DELLO SPESS. DI CM 5-7 ED OGNI ALTRO ONERE									
	DISIMPEGNO USCITA		3,20	3,4		MQ.	10,88			
	LATO ESTERNO		5,35	4,86		MQ.	26,00			
	RAMPA LATO ESTERNO		4,80	2,06		MQ.	9,89			
	SOMMANO MQ.					MQ.		46,769		
	IMPORTO LAVORI €									-
	IMPORTO TOTALE APPALTO LAVORI €									
	IVA SUI LAVORI AL €									
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €									-