



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

ATA

NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

OSPEDALE "G.P. DELOGU" GHILARZA - Tel. 0 785560264 - 0 785560280 - Fax 0785564061

Ghilarza lì, 22/09/2014

prot. NP./2014/9761

Al Resp.le Servizio Nuove opere e
Ristrutturazioni
Ing. Marcello Serra

Oggetto: lavori per la messa in sicurezza marciapiede e parcheggio disabili nuovo ingresso Radiologia P.O. Di Ghilarza

In fase di realizzazione dei lavori descritti in oggetto si rende necessario ed improrogabile eseguire le seguenti opere:

- lavorazioni in aumento delle quantità previste in progetto come da ALLEGATO 1, in quanto si rende indispensabile risanare tutte le superfici compromesse dalle radici degli alberi ed è stata abbattuta una pianta di palma in quanto pericolante;
- lavorazioni non previste nel progetto principale come da ALLEGATO 2, in quanto necessarie per il completamento della messa in sicurezza dell'opera, mediante la stesura di bitume nel gradone della cunetta e la messa in quota di chiusini e griglie.

Il Collaboratore Tecnico
Tonino Selis

LAVORAZIONI IN AUMENTO DELLE QUANTITA' DI PROGETTO

ALL. 1

N. Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITA' DI MISURA	TOTALE	prezzo unitario	Importo
1	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE AMMALORATI PER UNO SPESSORE MEDIO DI CM 20 COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA	MQ	47,79		
2	REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO DEL SPESSORE DI CM 15 CON INTERPOSTA RETE ELETTROSALDATA FILO 6MM A MAGLIA 20X20	MQ	42,18		
3	REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO RCK 250 DEL SPESSORE DI CM 10	MQ	8,67		
4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA STRADALE PER CIGLIO MARCIAPIEDE	ML	2,30		
5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATTONELLE IN CEMENTO CM25X25 SPESS. 4CM. COMPRESO L'ALLETAMENTO CON MALTA CEMENTIZIA	MQ	4,67		
6	RIMOZIONE RADICI E CEPPAIE PRESENTI NELLA ZONA D'INTERVENTO	N.	1		
7	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI	TON	18,83		
IMPORTO LAVORI PER AUMENTO DELLE QUANTITA' DI PROGETTO					
IVA AL 22% SUI LAVORI €					-
IMPORTO LAVORI PER AUMENTO QUANTITA' DI PROGETTO					-

ELENCO NUOVE LAVORAZIONI ALL. 2

N. Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITA' DI MISURA	TOTALE	prezzo unitario	importo
8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA VEGETALE DELLO SPESSORE DI CM 20, COMPRESO LA DEMOLIZIONE DEL MASSETTO IN CLS ESISTENTE E LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO.				
		MQ	71,76		
9	REALIZZAZIONE DI POZZETTO DELLE DIMENSIONI 30X30 COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA				
		N.	2,00		
10	MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI IN GHISA E GRIGLIE IN ACCIAIO				
		N.	4,00		
11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA, STESO A MANO PER UNO SPESSORE MEDIO DI CM 5				
		MQ	43,67		
	IMPORTO LAVORI €				
	IVA AL 22% SUI LAVORI €				
	IMPORTO COMPLESSIVO NUOVE LAVORAZIONI €				