

Selargius, 22 Ottobre 2007

Spett.le

A.S.L. N° 5 ORISTANO
Via G. Carducci, 37
09170 ORISTANO.

RC/SM/sp/CA-2007-207

C.a. **Ing. DINA ARI.**

OGGETTO : Preventivo per realizzazione cablaggio strutturato e raccordo Fibra Ottica presso locali Direzione Sanitaria dell'Ospedale San Martino.

A seguito della vostra gradita richiesta, Vi proponiamo la nostra miglior offerta relativa alla realizzazione del cablaggio strutturato e raccordo Fibra Ottica presso locali Direzione Sanitaria dell'Ospedale San Martino di Oristano, come da specifica:

- Realizzazione di n° 25 punti lavoro doppi, eseguiti con cavo a 4 coppie UTP Cat. 5e, attestati sull' Armadio Rack su pannelli di connessione tipo Patch Pannel e terminati lato utilizzatore con due prese RJ45 Cat. 5e.
- Integrazione della canalizzazione necessaria alla posa dei cavi rete.
- Fornitura in opera n° 1 Armadio Rack 19" a 22 unità con basamento a pavimento, completo di:
 - N° 1 barra d'alimentazione elettrica con 6 prese Unel e interruttore magnetotermico.
 - N° 1 ripiano fisso.
 - N° 3 pannelli passapermute.
- Fornitura in opera dei pannelli di permutazione con porte RJ45 Cat. 5e necessari alla attestazione dei cavi rete UTP.
- Fornitura in opera dei pannelli di permutazione per attestazione cavi di raccordo fonia.
- Fornitura in opera n° 1 Switch Hp Procurve 24 porte 10/100M con porta in Fibra ottica Gigabit.
- Fornitura in opera n° 1 Porta Gbic da integrare allo Switch HP esistente lato CED per collegamento fibra.
- Fornitura patch cord RJ45/RJ45 Cat. 5e per attivazione punti rete Dati e fonia.
- Test e cablaggio con strumento certificatore (LAN Cable Tester).
- Spostamento cavi multicoppie fonia con collegamento su rack.

07100 SASSARI – Sede: Z.I. Predda Niedda Nord - Strada 28 – Tel. 079 260694 r.a. – Fax 079 2674394
09047 SELARGIUS Loc. Su Planu (CA) – Via Ariosto, 3 – Tel. 070 531202 – Fax 070 548583
e-mail Sassari: itmss@itmtelematica.it e-mail Cagliari: itmca@itmtelematica.it

- Fornitura in opera di circa m. 170 di Fibra ottica Multimodale a 8 conduttori da esterno tamponata con gel antiroditoro, posata su canalizzazione esistente.
- Connettorizzazione delle estremità del cavo in fibra con connettori di tipo SC.
- Fornitura in opera n° 2 Cassetti Ottici da rack 19" per l'alloggiamento delle terminazioni di fibra completi di bussole.
- Fornitura in opera n° 2 bretelle bifibra 50/125 SC/MTRJ per il collegamento agli Switch.
- Test e certificazione della fibra ottica.
- Prove di funzionamento.
- Rilascio certificazione e documentazione prevista dalla normativa vigente del Ministero delle Telecomunicazioni, in relazione all'installazione e alla manutenzione di apparati per le telecomunicazioni.

IMPORTO TOTALE OFFERTA**EURO 7.000,00 + IVA.****Autorizzazioni e Certificazioni ITM Telematica S.r.l.:**

- Certificazione UNI EN ISO 9000 (Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali)
- Autorizzazione di 1° grado per l'installazione, collaudo e manutenzione Impianti Telematici con utilizzo di Fibra Ottica e superiori ai 400 utenti.
- Abilitazione ai sensi della legge 46/90 sulle norme per la sicurezza degli impianti.
- Iscrizione SOA.

Condizioni:

Validità offerta: 90 gg.
Inizio lavori: Max 15 gg. Salvo il meglio.
Pagamento: Rimessa diretta vista fattura.
IVA: 20% a Vostro carico.

In attesa di un Vostro riscontro, distintamente Vi salutiamo.

ITM Telematica S.r.l.

*Porre se fosse possibile
all' esecuzione del
lavoro come sopra distribuito
in quanto l'offerta risulta con prelievo*