

Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG 45590642A1

PRECISAZIONI TECNICHE pubblicate il 31.10.2012

di seguito si riportano evidenziate in grassetto alcune precisazioni tecniche, che completano l'articolo 3 del CAPITOLATO TECNICO:

Art. 3 Caratteristiche richieste

Caratteristiche tecniche dell'autoclave in configurazione base:

1. Conforme alla normativa 07/47/CEE in conformità al D.Lgs. n.37 del 25.01.2010
2. Di tipo Ospedaliera (Blocco Operatorio)
3. Completa di sistema di produzione autonoma del vapore
4. Tipologia **verticale** passante.
5. Porta con apertura di tipo verticale
6. Ingombro tale da essere perfettamente incassata nei locali di sterilizzazione del nuovo DEA (visibili in fase di sopralluogo). **A tal fine la Ditta dovrà curare anche i lavori di finitura relativi all'incasso a regola d'arte dell'autoclave completi di pannellature in acciaio inox per consentire la separazione tra zona sporco e zona pulito per tutta l'apertura dei locali fino al soffitto.**
7. Capacità di 8 Unità di sterilizzazione
8. Volume della camera di almeno 540 litri
9. Camera di sterilizzazione, intercapedini e porte in acciaio inossidabile
10. Struttura portante, pannellature frontali e interne in acciaio inossidabile
11. Sistema di controllo di tipo "touch screen"
12. Bassa rumorosità (circa 52 dB)
13. Bassa dissipazione elettrica
14. Guarnizioni ideali per una tenuta ottimale
15. In grado di eseguire il processo di sterilizzazione per la destinazione d'uso specifica "Blocco Operatorio Ospedaliero" conformemente a quanto indicato dalle fonti legislative e normative vigenti in materia e attualmente in vigore: UNI EN 285, UNI EN ISO 17665-1, ecc. (specificare le fonti normative/legislative di riferimento)
16. Concorreranno nella valutazione del prezzo le seguenti opzioni i cui valori dovranno essere quotati singolarmente nell'offerta economica:
17. Completa di sistema di gestione per controllare e registrare i parametri di lavoro nonché di sistema informatico per la gestione della tracciabilità. **Oltre al SW dovrà essere fornito tutto l'hardware necessario per il completamento del processo ovvero: computer, stampante laser, stampante di etichette, N° 2 dispositivi di lettura con codice a barre per le operazioni di scarico e carico e collegamento**

del sistema alla rete informatica per la piena operatività. Tale sistema dovrà eventualmente essere collegabile ed estendibile qualora l'azienda realizzi una propria centrale attraverso l'eventuale inserimento in una rete più ampia anche di diversi produttori.

18. Completa di sistema di osmosi per la produzione dell'acqua

19. Completa di N° 2 carrelli esterni e di N° 1 carrello interno in acciaio INOX ergonomici e maneggevoli per il carico e lo scarico dei container.

20. Smontaggio e rimontaggio in altra sede, **ubicazione presso la nuova sala operatoria di Ginecologia e Ostetricia in fase di edificazione al quarto piano del P.O. San Martino (Corpo P) la cui data di montaggio nel 2013/14 sarà comunicata successivamente**, dell'autoclave di marca Sordina attualmente ubicata presso il blocco operatorio e visibile in fase di sopralluogo.

L'intero sistema dovrà essere completo di N° 2 manuali d'uso in lingua italiana, ed un manuale di tecnico di service in formato cartaceo (entrambi i manuali dovranno essere consegnati in formato elettronico su supporto CD/DVD).

Per ognuna delle specifiche sopra riportate la ditta deve relazionare in merito alle caratteristiche del sistema offerto riportando gli esatti parametri di riferimento dell'apparecchiatura proposta con chiara indicazione dei range di valori e delle unità di misura al fine di dimostrare come l'apparecchiatura proposta risponda ai bisogni rappresentati nel presente documento.

Si raccomanda di specificare e allegare documento con indicazione della destinazione d'uso per cui l'apparecchiatura è prodotta dal fabbricante completa di CODIFICA CIVAB e CODIFICA CND.

