

**Servizio Sanitario - Regione Sardegna**  
Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Ristrutturazione ed adeguamento del Poliambulatorio di Via Mazzini a Laconi, per la realizzazione della Casa della Salute

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano

Data, 04/06/2013

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 002	RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA - Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditura in legno, compresi altresì lo smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisorie di protezione e di presidio e il ponteggio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali e l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l'effettiva superficie rimossa. <b>euro (diciannove/91)</b>	m2	19,91
Nr. 2 003	RIMOZIONE DI PORTA INTERNA IN LEGNO PER UNA SUPERFICIE FINO A 3 m2 - Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 <b>euro (diciannove/13)</b>	m2	19,13
Nr. 3 004	RIMOZIONE DI PORTA INTERNA PER UNA SUPERFICIE DAI 3,01 AI 5 m2 - Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5 m2 <b>euro (quindici/48)</b>	m2	15,48
Nr. 4 005	RIMOZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO PER UNA SUPERFICIE FINO A 3 m2 - Rimozione di infissi in alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 <b>euro (trenta/00)</b>	m2	30,00
Nr. 5 006	RIMOZIONE DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO PER UNA SUPERFICIE DAI 3,01 A 5 m2 - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5 m2 <b>euro (quarantacinque/00)</b>	m2	45,00
Nr. 6 007	RIMOZIONE DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC - Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa <b>euro (ventitre/35)</b>	m2	23,35
Nr. 7 008	RIMOZIONE DI PORTONCINO ESTERNO - Rimozione di portoncino esterno in legno, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa <b>euro (quarantacinque/00)</b>	m2	45,00
Nr. 8 009	RIMOZIONE DEI COLPI SCALDANTI IN GHISA - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato <b>euro (ventuno/48)</b>	cadauno	21,48
Nr. 9 010	RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN VISTA DI IMPIANTI TECNOLOGICI - Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato a corpo <b>euro (duecentoquaranta/00)</b>	cadauno	240,00
Nr. 10 011	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI DI LATERIZIO FORATO SPESSORE cm 8 - Demolizione di muratura in mattoni di laterizio forato spessore cm. 8, anche voltata, eseguita totalmente a mano o con attrezzi meccanici leggeri (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compreso cavalletti o ponteggi, la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Compreso il trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11 012	relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. <b>euro (diciassette/13)</b>	m2	17,13
Nr. 12 013	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI DI SPESSORE FINO A DUE TESTE - Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di spessore fino ad due teste, eseguita totalmente a mano o con attrezzi meccanici leggeri (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compreso cavalletti o ponteggi, la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Compreso il trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. <b>euro (trentaotto/84)</b>	m2	38,84
Nr. 13 014	ASPORTAZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI - Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio. <b>euro (trentatre/07)</b>	cadauno	33,07
Nr. 14 015	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI - Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	cadauno	45,00
Nr. 15 016	RIMOZIONE DI RUBINETTERIA - Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo <b>euro (sei/97)</b>	cadauno	6,97
Nr. 16 017	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MARMO - Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso l'innaffiamento e l'avvicinamento al luogo adibito a deposito provvisorio, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa: senza recupero di materiale <b>euro (venticinque/00)</b>	m2	25,00
Nr. 17 018	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA - Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante. <b>euro (diciotto/00)</b>	m	18,00
Nr. 18 019	RIMOZIONE DI ZOCCOLINO BATTISCOPIA IN MARMO - Rimozione zoccolino battiscopa in marmo o pietra da taglio, di altezza sino a 16 cm, compreso la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, compreso di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri <b>euro (cinque/76)</b>	m	5,76
Nr. 19 020	SPICCONATURA DI INTONACO A VIVO DI MURO, INTERNO - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; compreso cavalletti o ponteggi, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno <b>euro (quindici/14)</b>	m2	15,14
Nr. 20 021	SPICCONATURA DI INTONACO A VIVO DI MURO, ESTERNO - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; compreso cavalletti o ponteggio, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno <b>euro (sedici/67)</b>	m2	16,67
Nr. 21 021	COIBENTAZIONE TERMICA DELLA COPERTURA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO SPESSORE 80 mm - Fornitura e posa in opera di coibentazione termica di terrazze e coperture eseguita con pannelli rigidi di poliuretano espanso densità 35 kg/mc, rivestiti su ambo le facce di cartongesso bitumato da 300 g/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso ponteggi, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 80 mm <b>euro (ventiuno/94)</b>	m2	21,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 022	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) - Copertura a tetto con tegole curve in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; compreso l'onere dei ponteggi, misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 <b>euro (cinquantaotto/35)</b>	m2	58,35
Nr. 22 023	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO DIMENSIONI cm.10x10 - Fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera di alluminio dimensioni cm. 10x10, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di cm 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc, compreso l'onere dei ponteggi o del cestello <b>euro (trenta/00)</b>	m	30,00
Nr. 23 024	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE DIAMETRO 80 mm - Fornitura e posa in opera di discendente pluviale in tubo di pvc serie pesante a sezione circolare, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm, compreso l'onere dei ponteggi o del cestello <b>euro (dodici/00)</b>	m	12,00
Nr. 24 025	REVISIONE COMPLETA DI INTONACI CON FENOMENI DI DEGRADO DIFFUSO - Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso cavalletti o ponteggi e ogni onere e magistero per ripresa dell'intonaco da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie superiore a 4 m2 <b>euro (trentauno/84)</b>	m2	31,84
Nr. 25 026	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE - Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di idropittura lavabile resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne <b>euro (sette/78)</b>	m2	7,78
Nr. 26 026	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE - Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura semilavabile in tinte chiare correnti di cartella altamente traspirante antibatterica, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto <b>euro (sei/10)</b>	m2	6,10
Nr. 27 027	RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO FINO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già predisposti, compreso ponteggi, lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia in a con rilievo inferiore a 2 mm per esterni <b>euro (diciotto/13)</b>	m2	18,13
Nr. 28 028	MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI 12x12x24 - Muratura in mattoni laterizi doppio UNI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso ponteggi, la formazione di mazzette e stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 24 cm con mattoni Doppio UNI 12x12x24 <b>euro (centoventicinque/44)</b>	m2	125,44
Nr. 29 029	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI SPESSORE cm 8 - Muratura in mattoni laterizi forati spessore cm. 8, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso ponteggi, la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto <b>euro (ventinove/07)</b>	m2	29,07
Nr. 30 030	INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA - Intonaco liscio in malta per interni premiscelata, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali <b>euro (diciassette/60)</b>	m2	17,60
Nr. 31 031	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE - Rasatura in malta premiscelata di superfici interne, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali <b>euro (undici/00)</b>	m2	11,00
Nr. 32 032	MARMO TRANI spessore cm. 3- Fornitura e posa in opera di marmo Trani, spessore cm 3 in lastre lavorate già levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/mc d'impasto o idoneo collante; compresa la sigillatura; la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell'intonaco a ridosso delle lastre; sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l'avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo le necessità e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33 033	<b>euro (centocinquanta/00)</b> PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO - Fornitura e posa in opera di pavimento con piastrelle in gres porcellanato posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30	m2	150,00
	<b>euro (quarantasei/55)</b>	m2	46,55
Nr. 34 034	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA- Fornitura e posa in opera di pavimento con piastrelle di ceramica smaltata, posto in opera a giunti sfalsati o paralleli, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro, compresi tagli sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 20x20 o 25x25, spessore 8/9, antisdrucciolo. 1 scelta	m2	33,84
Nr. 35 035	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA ROSSA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI - Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura, a pasta rossa, monocoloro o con decori semplici posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei giunti con stucco bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20	m2	38,10
Nr. 36 036	RIVESTIMENTO IN PVC/GOMMA ETEROGENEO COLORATO - Fornitura e posa in opera di rivestimento in pvc/gomma eterogeneo colorato composto da due strati di resine viniliche, calandrati e pressati, spessore mm 2, con superficie liscia o goffrata, predisposto per attacco con adesivi poliuretanic bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1, compreso di tagli, sfridi, coprifi superiore in pvc, approvvigionamento al piano e pulizia finale	m2	60,00
Nr. 37 037	ZOCCOLETTA BATTISCOPA IN MARMO - Zocchetto battiscopa in marmo levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8 h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in marmo TRANI	ml	12,00
Nr. 38 038	ZOCCOLETTA BATTISCOPA IN GOMMA O PVC - Fornitura e posa in opera di zocchetto battiscopa in gomma o pvc spessore mm 3, posato in opera in aderenza alla parete con collanti neoprenici, compresi angolari concavi e convessi, tagli e sfridi altezza mm 100	ml	13,94
Nr. 39 039	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI - Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibre minerali, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie liscia o finemente lavorata con sottili perforazioni irregolari caratterizzata da una verniciatura antimicrobica, che previene lo sviluppo di batteri, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sulla orditura di sostegno a vista. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifi perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso cavalletti o ponteggio, l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto completo di struttura disostegno largh.15 mm, alt.38 mm.	m2	61,99
Nr. 40 040	PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATA A DOPPIA ANTA ASIMMETRICA CIECA LUCE cm 100-110-120x210h - Fornitura e posa in opera di porta interna in legno tamburata a doppia anta asimmetrica cieca luce cm. 100-110-120 x 210h, avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un' intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettoni con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 295x40 o 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifi e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifi in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo yale bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. Sopraluce e griglia di areazione. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso.	cadauno	600,00
Nr. 41 041	PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATA A ANTA UNICA CIECA LUCE cm 70-80x210h - Fornitura e posa in opera di porta interna tamburata ad anta cieca cm 70-80x210, avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con una intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettoni con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifi e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifi in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo yale bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. Sopraluce e griglia di areazione. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso.	cadauno	467,34
Nr. 42 042	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN ANTA per fornitura con anta da cm 90.	cadauno	80,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 43 043	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 70-80-90x210 escluso controtelaio a scomparsa, compreso la serratura del tipo con maniglia incassata nello spessore della porta <b>euro (duecentoventisette/70)</b>	cadauno	227,70
Nr. 44 044	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA - Fornitura e posa in opera di controtelaio per porta interna scorrevole a scomparsa, dato in opera fissato alle murature, compreso le opere murarie <b>euro (trecentotrentatre/71)</b>	cadauno	333,71
Nr. 45 045	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO, IN ALLUMINIO ELETTRICOCOLORATO - Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco in profilati estrusi di alluminio anodizzato serie 45 international a giunto aperto, con taglio termico, in alluminio elettrocolorato, costituito: da una finestra o portafinestra interna, ad uno o due battenti, completa di vetro camera 4-12-4, guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; da un cassonetto in alluminio anodizzato ispezionabile; da una persiana avvolgibile esterna in PVC, peso 5 Kg/mq, completa di guide, rullo con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia; dato in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infisso, con misurazione esterno telaio. <b>euro (settecentotrentasette/65)</b>	m2	737,65
Nr. 46 046	MANIGLIONE ANTIPANICO - Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate di alluminio a due ante asimmetriche, anta grande mm 90 anta piccolamm 300, per il deflusso controllato dalle uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singolo infisso a due ante. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cadauno	350,00
Nr. 47 047	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - Fornitura e posa in opera di porta blindata classe 3 a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall' interno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. <b>euro (millecinquecento/00)</b>	cadauno	1'500,00
Nr. 48 048	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO CON TUBAZIONI IDRICHE DI RAME E DI SCARICO IN PVC- Realizzazione di punto idrico e di scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera, completo di: A) PER L'ACQUA FREDDA: tubazione in rame per acqua sanitaria, rivestita in pvc diametro mm 14, compreso la quota parte per il collettore in bronzo con saracinesca generale e sulle singole uscite e la cassetta da incasso con il coperchio; B) PER L'ACQUA CALDA: tubazione in rame per acqua sanitaria diametro mm. 14 rivestita con coppelle coibenti in poliuretano a norma di legge, compreso la quota parte per il collettore in bronzo con saracinesca generale e sulle singole uscite e la cassetta da incasso con il coperchio; C) PER GLI SCARICHI: Tubazione in pvc serie pesante diametro 100 mm, per in vaso igienico e diametro 40 mm. per gli altri sanitari, compreso materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo e assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie. <b>euro (centosettanta/00)</b>	cadauno	170,00
Nr. 49 049	LAVABO IN VETROCHINA BIANCA - Fornitura e posa in opera di lavandino in vetrochina bianco tipo medio, dimensioni circa cm. 70x55, completo di colonna, compreso miscelatore serie pesante cromata a leva clinica e scarichi in ottone cromato, guarnizioni, flessibili inox per acqua fredda e calda, sigillatura e pulizia finale. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cadauno	350,00
Nr. 50 050	VASO IGIENICO IN VETROCHINA BIANCA - Fornitura e posa in opera di vaso igienico in vetrochina bianco tipo medio con scarico a pavimento, dimensioni circa 40x55 inclusi sedile serie pesante, cassetta a incasso a doppio scarico con economizzatore e accessori di fissaggio a pavimento e guarnizioni. <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	cadauno	450,00
Nr. 51 051	BIDET IN VETROCHINA BIANCO - Fornitura e posa in opera di bidet in vetrochina bianca tipo medio, dimensioni circa cm. 40x55, inclusi accessori e miscelatore serie pesante cromato, scarico con piletta sifonata a S cromato, flessibili inox per acqua fredda e calda, guarnizioni e accessori <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cadauno	350,00
Nr. 52 052	PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA BIANCO - Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetrochina bianco tipo medio, dimensioni cm. 70x70 compreso miscelatore serie pesante cromato, apparecchio saliscelindi con doccetta a telefono e flessibile da cm. 150, scarico a piletta sifonata, sigillature e pulizia finale <b>euro (cinquecento/00)</b>	cadauno	500,00
Nr. 53 053	VUOTATOIO IN VETROCHINA BIANCO - Fornitura e posa in opera di vuotatoio in vetrochina bianco, dimensioni circa 50x45, inclusa griglia cromata e gruppo miscelatore a muro serie pesante cromato e cassetta di scarico alta completa di comando a parete e batteria automatica di scarico <b>euro (seicentocinquanta/00)</b>	cadauno	650,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 54 054	<p>MANIGLIONI E CORRIMANO A CORREDO DI UN SERVIZIO DISABILI - Fornitura e posa in opera di maniglioni e corrimano a corredo di un servizio per disabili, consistenti in:</p> <p>- Corrimano di sicurezza ad angolo con terminale curvato senza giunture realizzato in tubo di acciaio zincato dello spessore di mm 2,50, rivestito in guaina in nylon e PVC da mm 3 per un diametro finale di mm 32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da 4 mm di spessore, retroguarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate ed asportabili in nylon con un intervallo massimo di cm 120, con capacità di tenuta di 150 kg, il tutto per uno sviluppo longitudinale non superiore a 5 m.</p> <p>- Impugnatura di sicurezza di tipo ribaltabile curvata senza giunture delle stesse caratteristiche di cui al punto precedente, ma ancorata a muro con una piastra in acciaio inox completa di placca di copertura, meccanismo di bloccaggio in posizione verticale con regolazione della resistenza al movimento a mezzo di frizione in teflon, delle dimensioni minime di 60 cm e capacità di tenuta minima di 150 kg.</p> <p>Il tutto compreso di opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa e conforme alle vigenti normative.</p> <p><b>euro (cinquecento/00)</b></p>	cadauno	500,00
Nr. 55 055	<p>VASO-BIDET PER DISABILI - Fornitura e posa in opera di vaso igienico con funzione anche di bedet per disabili in vetrochina bianco con catino allungato, dimensioni circa cm. 50x80 apertura anteriore, sedile in plastica ribaltabile con apertura anteriore, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, conforme alle normative vigenti.</p> <p><b>euro (novecento/00)</b></p>	cadauno	900,00
Nr. 56 056	<p>LAVABO ERGONOMICO PER DISABILI - Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili in vetrochina bianca, dimensioni cm. 70x57, del tipo a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile.</p> <p><b>euro (novecento/00)</b></p>	cadauno	900,00
Nr. 57 056	<p>SERRAMENTO DI VETRATA MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO, IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO - Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco in profilati estrusi di alluminio anodizzato serie 45 international a giunto aperto, con taglio termico in alluminio elettrocolorato, costituito: da una finestra o portafinestra interna, ad uno o due battenti, completa di vetro antisfondamento 8-9 mm, guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale, dato in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infisso con misurazione luce estero telaio.</p> <p><b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b></p>	m2	550,00
Nr. 58 157	<p>TUBO RAME DIAMETRO 22x1 mm. - Fornitura e posa in opera di tubo in rame diametro mm. 22 spessore mm. 1, completo di coibentazione flessibile anticondensa a base di elastomeri espansi a celle chiuse, dato in opera compreso l'onere per il taglio, i pezzi speciali, la saldatura, i pezzi speciali, le staffe di fissaggio a soffitto, le opere edili di taglio e ripristino delle murature e/o solai da attraversare ed ogni altro onere per ponteggi di servizio per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte</p> <p><b>euro (trenta/00)</b></p>	m	30,00
Nr. 59 158	<p>TUBO RAME DIAMETRO 28x1.5 mm. - Fornitura e posa in opera di tubo in rame diametro mm. 28 spessore mm. 1,5, completo di coibentazione flessibile anticondensa a base di elastomeri espansi a celle chiuse, dato in opera compreso l'onere per il taglio, i pezzi speciali, la saldatura, i pezzi speciali, le staffe di fissaggio a soffitto, le opere edili di taglio e ripristino delle murature e/o solai da attraversare ed ogni altro onere per ponteggi di servizio per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte</p> <p><b>euro (trentadue/00)</b></p>	m	32,00
Nr. 60 159	<p>TUBO RAME DIAMETRO 35x1.5 mm. - Fornitura e posa in opera di tubo in rame diametro mm. 35 spessore mm. 1,5, completo di coibentazione flessibile anticondensa a base di elastomeri espansi a celle chiuse, dato in opera compreso l'onere per il taglio, i pezzi speciali, la saldatura, i pezzi speciali, le staffe di fissaggio a soffitto, le opere edili di taglio e ripristino delle murature e/o solai da attraversare ed ogni altro onere per ponteggi di servizio per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte</p> <p><b>euro (trentasette/00)</b></p>	m	37,00
Nr. 61 160	<p>TUBO RAME DIAMETRO 42x1.5 mm. - Fornitura e posa in opera di tubo in rame diametro mm. 42 spessore mm. 1,5, completo di coibentazione anticondensa, dato in opera compreso l'onere per il taglio, i pezzi speciali, la saldatura, i pezzi speciali, le staffe di fissaggio a soffitto, le opere edili di taglio e ripristino delle murature e/o solai da attraversare ed ogni altro onere per ponteggi di servizio per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte</p> <p><b>euro (quarantaquattro/00)</b></p>	m	44,00
Nr. 62 161	<p>TUBO RAME DIAMETRO 54x2 mm - Fornitura e posa in opera di tubo in rame diametro mm. 54 spessore mm. 2, completo di coibentazione flessibile anticondensa a base di elastomeri espansi a celle chiuse, dato in opera compreso l'onere per il taglio, i pezzi speciali, la saldatura, i pezzi speciali, le staffe di fissaggio a soffitto, le opere edili di taglio e ripristino delle murature e/o solai da attraversare ed ogni altro onere per ponteggi di servizio per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte</p> <p><b>euro (quarantasette/00)</b></p>	m	47,00
Nr. 63 162	<p>TUBAZIONE SCARICO CONDENZA - Fornitura e posa in opera di tubo di PVC, diametro 40 mm, in opera a vista o sottotraccia per impianto scarico condensa impianto di condizionamento, compresi tagli, sfridi, raccorderia, formazione di sifonamenti e materiali di consumo;</p> <p><b>euro (venti/00)</b></p>	ml	20,00
Nr. 64 163	<p>VENTILCONVETTORE DA 2,09 KW - Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per impianti di climatizzazione ad uso civile, commerciale ed alberghiero; con batteria di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza e basse perdite di carico lato acqua, completa di valvola di sfiato aria manuale e tubi flessibili per il collegamento all'impianto o al pannello posteriore con valvola; Avante le seguenti caratteristiche tecniche: potenza totale raffreddamento 2,09KW, potenza termica di riscaldamento 4,3</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	KW, portata acqua 380 l/h, portata d'aria da 335 a 415 mc/h, pressione sonora massima 48 dB(A). Compresa l'installazione a parete alta, staffe o tasselli di ancoraggio i collegamenti idrici con tubo rame diametro mmn. 14 coibentati anticondensa, il termostato ambiente di consenso a parete, la bacinella di raccolta condensa la coppia di valvole da 1/2", i collegamenti elettrici al termostato ambiente e esclusa la quota parte di linea elettrica di alimentazione sino al quadro elettrico generale ed elettrici, compreso altresì ogni altro onere in opera. <b>euro (cinquecentonovantasette/00)</b>	cad	597,00
Nr. 65 164	VENTILCONVETTORE DA 2,93 KW - Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per impianti di climatizzazione ad uso civile, commerciale ed alberghiero; con batteria di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza e basse perdite di carico lato acqua, completa di valvola di sfiato aria manuale e tubi flessibili per il collegamento all'impianto o al pannello posteriore con valvola; Avente le seguenti caratteristiche tecniche: potenza totale raffreddamento 2,93KW, potenza termica di riscaldamento 6,44 KW, portata acqua 380 l/h, portata d'aria da 335 a 415 mc/h, pressione sonora massima 48 dB(A). Compresa l'installazione a parete alta, staffe o tasselli di ancoraggio i collegamenti idrici con tubo rame diametro mmn. 14 coibentati anticondensa, il termostato ambiente di consenso a parete, la bacinella di raccolta condensa la coppia di valvole da 1/2", i collegamenti elettrici al termostato ambiente e esclusa la quota parte di linea elettrica di alimentazione sino al quadro elettrico generale ed elettrici, compreso altresì ogni altro onere in opera. <b>euro (seicentoquarantasette/00)</b>	cad	647,00
Nr. 66 D.0009.0001. 0076	CANALA IN RESINA 80X60 mm: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atostinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 80x60 mm ad uno scomparto, data in opera fissata su staffa a parete o a sospensione, completa di raccordi e accessori di fissaggio. <b>euro (trentauno/98)</b>	m	31,98
Nr. 67 D.0009.0001. 0083	CANALA IN RESINA 150 X80 mm: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 150x80 mm ad uno scomparto, data in opera FISSATA su staffa a parete o a sospensione, completa di raccordi e accessori di fissaggio. <b>euro (cinquantadue/93)</b>	m	52,93
Nr. 68 D.0009.0004. 0097	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T 16A : FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA CON INTERRUITTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico au- toestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V. <b>euro (sessantauno/23)</b>	cad	61,23
Nr. 69 D.0009.0004. 0176	PUNTO LUCE INTERROTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) <b>euro (settantaquattro/58)</b>	cad	74,58
Nr. 70 D.0009.0004. 0180	PRESA 10A: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE 2P+T 10A , dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di scatole portafrutti da incasso in resina; di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico. <b>euro (settantasette/11)</b>	cad	77,11
Nr. 71 D.0009.0004. 0182	PRESA BIPASSO 10/16A: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE BIPASSO 2P+T 10/16A data in opera completa di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di scatole portafrutti da incasso in resina, di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento; , comprese le opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro di piano o di settore. <b>euro (settantanove/82)</b>	cad	79,82
Nr. 72 D.0009.0005. 0017	IMPIANTO DI TERRA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI TERRA dell'edificio realizzato con corda di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 6 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 6 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale dell'edificio con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale: Compresse misurazioni, certificazioni. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cad	1'200,00
Nr. 73 D.0009.0006. 0005	CAVO N07V-K 1X6: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq <b>euro (tre/68)</b>	m	3,68
Nr. 74 D.0009.0006. 0057	CAVO FG70R 2X2,5: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG70R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq <b>euro (cinque/28)</b>	m	5,28
Nr. 75 D.0009.0006.	CAVO FG70R 2X4: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG70R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0058	impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x4 mmq <b>euro (sei/94)</b>	m	6,94
Nr. 76 D.0009.0006. 0085	CAVO FG70R 4X16 : ORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG70R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16 mmq <b>euro (ventisette/18)</b>	m	27,18
Nr. 77 D.0010.0002. 0040	IMPIANTO CITOFOONICO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CITOFOONICO comprendente 2 citofoni interni a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; scatola da incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo fonico, 2 pulsanti, dim.90x90 mm; gruppo fonico; alimentatore; custodia modulare 6 moduli, 220 v; compresi i collegamenti, i gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse. Ogni altro onere e accessorio per dare l'impainto ultimato a regola d'arte e perfettamente funzionante. <b>euro (ottocentosestanta/00)</b>	cad	870,00
Nr. 78 D.0010.0004. 0007	PRESA TV: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TV con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, presa TV in derivazione e placca in resina, comprese opere murarie. <b>euro (ottantaquattro/43)</b>	cad	84,43
Nr. 79 EL01	DEMOLIZIONE IMPIANTO ELETTRICO - Demolizione impianto elettrico, compreso sfilamento di conduttori residui non in tensione, asportazione dalla muratura di scatole di derivazione ad incasso, fili elettrici, tubazioni e quant'altro necessario, compreso altresì l'onere per il caricamento, il trasporto e l' allontanamento dei materiali di risulta a discarica autorizzata e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cad	350,00
Nr. 80 EL04	DERIVAZIONE DA CANALA: Prezzo per la realizzazione di punto derivazione da canala metallica per linee di energia, segnalazione, dati, ecc., costituita da: A) cassetta di derivazione stagna con coperchio a viti, dimensioni 218x154x69 mm, fissata sulla canala o a parete; B) n. 3 tubazioni D.25 mm sottotraccia di lunghezza qualsiasi fino ad arrivare alle cassette di derivazione o ai centralini di distribuzione posti rispettivamente a 30 cm e 150 cm dal pavimento. Compreso ogni onere per opere murarie per formazione delle tracce e relativo ripristino, ponteggi, e quant'altro occorra per darlo in opera perfettamente funzionante nel rispetto delle Norme CEI e delle Direttive Comunitarie. <b>euro (quaranta/00)</b>	cad.	40,00
Nr. 81 EL05	PUNTO PRESA UNEL 10/16 A: Prezzo per la fornitura e posa in opera di n.1.00 presa UNEL2P+T 10/16 A tipo P30, comprendente la fornitura e posa in opera delle seguenti parti: cavi entro tubo FK15 D.25 sottotraccia, del tipo unipolare N07 V-K, sezione 3x1x2.5 mmq, provvisti di marchio IMQ; la fornitura e posa in opera di supporto in resina e di placca opaca in tecnopolimero 3 moduli colore a scelta della D.L., interasse 108 mm, entro scatola ad incasso, n°1 presa schuko 2P+T 10/16A serie VIMAR IDEA o similari, coprifori. Compresi tutti gli oneri relativi alla realizzazione della canalizzazione in tubo FK15 D.25 mm sottotraccia, opere murarie di formazione traccia e completo ripristino delle stesse e collegamento alla relativa cassetta di derivazione sulla dorsale principale ovvero quadro d'ambiente se presente; ogni altro onere compreso per darlo in opera a perfetta regola d'arte nel rispetto delle Norme CEI e delle Direttive Comunitarie. <b>euro (ottantadue/00)</b>	cad.	82,00
Nr. 82 EL06	AVANQUADRO PROTEZIONE LINEA : Fornitura e installazione di n. 1 centralino da parete, con corpo in resina, grado di protezione IP 65, dim. 312x376x143 , chiusura a chiave e accessori di fissaggio e montaggio apparecchiature, grado di protezione IP55; contenente n. 1 interruttore magnetotermico 4x63 A , P.I. 10 kA., Ogni onere e accessorio compresi per il corretto montaggio e funzionamento. <b>euro (duecento/00)</b>	cad.	200,00
Nr. 83 EL07	QUADRO Q.G.: Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per protezione e sezionamento linee, tipo BTicino Multi A System dim. mm 1000x600x230, cablato con Tifast moduli avente seguenti caratteristiche: struttura in lamiera zincata stampata a caldo, chiusura a chiave e accessori di fissaggio e montaggio apparecchiature, grado di protezione IP65; contenente interruttori magnetotermici e differenziali dimensionati per la protezione delle linee uscenti (come da schemi di progetto e secondo norme CEI 64-8), voltmetro ed amperometro per la misura di valori di tensione e corrente. In opera comprese opere murarie e ogni altro onere e accessorio necessario per il corretto montaggio e funzionamento. Certificazione di conformità a norma CEI EN 60439-1 e CEI 17-13/1. <b>euro (duemilaottocento/00)</b>	cad.	2'800,00
Nr. 84 EL08	CENTRALINO AMB.: Prezzo per la fornitura e posa in opera di n°1.00 centralino elettrico per l'alimentazione di ambulatori medici, entro involucro autoestinguente, 18 moduli DIN, one IP40, classe d'isolamento II, provvisto di portella trasparente, adatto per la posa ad incasso, provvisto di scritte su adesivo indicanti le linee in partenza , completo delle seguenti apparecchiature: - n°1.00 interruttore di manovra sezionatore ad azione rotativa 2P 32A; - n°1.00 interruttore magnetotermico differenziale IP+N 10A, 6 kA, 30 mA; - n°1.00 interruttore magnetotermico differenziale IP+N , 20 A, 6 kA, 30 mA. Compreso ogni onere per l'incasso a parete (opere murarie comprese di demolizione e ripristino), cablaggio, apposizione di cartellini sulle linee per l'identificazione, morsettiere, collegamento alle linee in partenza, fornitura e posa in opera di cornice in profilato di lamiera verniciata da inserirsi tra l'involucro e la parete allo scopo di ridurre la profondità d'incasso. Compreso ogni altro onere per darlo in opera perfettamente funzionante nel rispetto delle Norme CEI 17-13/3 e delle Direttive Comunitarie. <b>euro (quattrocentoquindici/00)</b>	cad.	415,00
Nr. 85	CENTRALINO CENTRALE TERMICA: Prezzo per la fornitura e posa in opera di n°1.00 centralino di distribuzione, entro involucro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
EL09	<p>autoestinguente, 12 moduli DIN, grado di protezione IP65, classe d'isolamento II, provvisto di portella trasparente, adatto per la posa a parete, provvisto di scritte su adesivo indicanti le linee in partenza, completo delle seguenti apparecchiature:</p> <p>- n°1.00 interruttore di manovra sezionatore ad azione rotativa 2P 32A; - n°1.00 interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A, 6 kA, 30 mA; - n°1.00 interruttore magnetotermico differenziale 1P+N, 16 A, 6 kA, 30 mA.</p> <p>Compreso ogni onere per l'installazione a parete, cablaggio, apposizione di cartellini sulle linee per l'identificazione, morsettiere, collegamento alle linee in partenza. Compreso ogni altro onere per darlo in opera perfettamente funzionante nel rispetto delle Norme CEI 17-13/3 e delle Direttive Comunitarie.</p> <p><b>euro (duecentonovantaotto/00)</b></p>	cad	298,00
Nr. 86 EL17	<p>SEGNALAZIONE U.S. 11W: Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per segnalazione uscite di sicurezza con lampada fluorescente compatta da 11 W, del tipo solo emergenza, autonomia 60 minuti, grado di protezione IP40, costituita da corpo in policarbonato infrangibile autoestinguente, diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento, infrangibile, riflettore in policarbonato bianco riflettente, completo di pittogramma indicante l'uscita di sicurezza, tipo "DISANO SAFETY", interamente cablata all'origine. In opera fissata a parete, compresi oneri e accessori di fissaggio, cavidotti e linee di alimentazione alla più vicina cassetta di derivazione. Qualunque altro onere, accessorio e magistero, necessario per dare il corpo illuminante installato a regola d'arte e perfettamente funzionante nel rispetto delle norme CEI e delle Direttive comunitarie.</p> <p><b>euro (centoquarantasette/00)</b></p>	Cad.	147,00
Nr. 87 EL19	<p>IMPIANTO ALLARME BAGNO: Prezzo unicomprendente per la fornitura e posa in opera di n°1.00 impianto di chiamata d'allarme bagni ottico-acustica, tipo Terraneo o similare, relativa al piano terra e al primo piano dell'edificio esistente così costituito: - n°1.00 pulsanti di chiamata a perella serie BTicino Ligth o similare; - n°1.00 doppi pulsanti di annullamento chiamata tipo BTicino Ligth o similare; - n°1.00 avvisatori ottico-acustici completi di circuiti aux necessari (trasformatore di sicurezza e rele monostabili); - linee elettriche di alimentazione. Ogni onere compreso per la formazione ex novo di canalizzazioni in tubo FK15 D.25 mm sottotraccia per tutta l'estensione delle linee che dalle cassette di derivazione poste si connettono ai punti di comando. Comprese tutte le opere murarie per la formazione e il ripristino delle tracce, sfridi, ponteggi e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte.</p> <p><b>euro (duecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	250,00
Nr. 88 EL22	<p>EQP BAGNI: Realizzazione di collegamento equipotenziale supplementare per locale bagno comprendente la fornitura e posa in opera di cavi in rame tipo N07V-K da 2,5 mmq, posati entro tubo in PVC corrugato del tipo pesante, avente diametro interno di 20 mm per il collegamento delle masse estranee presenti nel locale al PE dorsale d'impianto nella cassetta di derivazione più vicina; compreso la formazione delle tracce e il ripristino finito delle murature nonché tutti gli oneri e accessori per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante nel pieno rispetto delle Norme CEI.</p> <p><b>euro (ottanta/00)</b></p>	cad.	80,00
Nr. 89 EL23	<p>EQP AMBULATORI MEDICI: Prezzo per la realizzazione di n°1.00 impianto di egualizzazione del potenziale in ambulatori medici in esecuzione conforme all'Art. 710 413.1.6.1 delle norme CEI 64-8/7, comprendente: A) costituzione di nodo equipotenziale mediante fornitura e posa in opera di cassetta a parete, dimensioni 340x160x80 mm, in policarbonato stabilizzato ai raggi UV autoestinguente, con pareti lisce e bordino sporgente per posa a filo parete, completa di coperchio a 6 viti trasparente satinato, esecuzione IP55, tipo Jolly SET SC2/COp8 o similare, completa di nodo collettore in barra di rame avente dimensioni trasversali minime 25x4, per l'attestazione di tutti i conduttori di protezione e di epotenzialità; B) costituzione dei collegamenti di egualizzazione comprendente la fornitura e posa in opera di cavi in rame tipo N07 V-K GV da 6 mmq, posati entro canale a battiscopa esistente e in parte entro porzioni di canalizzazioni ex novo sottotraccia in tubo FK15 D.25 mm (opre murarie di formazione e ripristino tracce compreso), per la realizzazione di tutti i collegamenti alle masse estranee presenti; C) costituzione del collegamento principale del collettore al PE dorsale d'impianto con cavo N07 V-K da 16 mmq, posato entro canalizzazioni separatamente predisposte; D) esecuzione dei collegamenti al collettore di tutti i PE presenti nell'ambulatorio a servizio dei punti presa; E) oneri ed accessori per l'esecuzione dei collegamenti con robusti capicorda e bulloncini da 6 mm, ed oneri per l'apposizione di codici identificatori su ciascun collegamento EQP o PE attestato al collettore. Ogni altro onere compreso per la formazione della sede di incastro della cassetta (compreso il ripristino finito delle murature) e quanto altro occorra per dalo in opra perfettamente funzionante nel rispetto delle Norme CEI 64-4 e delle Direttive Comunitarie.</p> <p><b>euro (duecentosessantacinque/00)</b></p>	cad.	265,00
Nr. 90 ICS01	<p>ARMADIO DI PERMUTAZIONE: Fornitura e posa in opera di n. 1 armadio di permutazione tipo rack 19", modularità 24 unità, per impianti telefonici - trasmissione dati, costituito da armadio in metallo verniciato colore grigio RAL 7035, grado di protezione IP30, dimensioni indicative mm 600x650x2108h, completo di telaio, pannelli laterali e posteriori di chiusura con opportune aperture di ventilazione, porta anteriore con cristallo trasparente, serratura a chiave e gruppo di ventilazione precablato con due ventole portata 190 m3/h. Completo delle seguenti apparecchiature: n. 4 pannelli di permutazione 24 posti cad. per connettori RJ45; n. 1 pannello di alimentazione elettrica con n. 6 prese SCHUKO 2x10 A + T protette da int. aut. magnetotermico 2x10 A; n. 1 set di messa a terra equipotenziale; n. 3 ripiani per alloggio apparecchiature di trasmissione dati. Completo di pannelli frontali ciechi, pannelli frontali per passaggio cavi, e bretelle di permutazione modulari RJ45 (Patch-Cord), una per ciascuna presa del pannello di permutazione. Ogni altro onere e accessorio compresi per dare l'armadio installato a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme vigenti.</p> <p><b>euro (millequattrocento/00)</b></p>	cadauno	1'400,00
Nr. 91 ICS02	<p>DOPPIA PRESA RJ45: Fornitura e posa in opera su scatola 503, di n.1.00 punto di lavoro doppio costituito da n°1.00 supporto in resina 3 moduli; n°1.00 placca di finitura colore bianco opale; n°2.00 connettori RJ45 categ. 6E non schermati a connessione rapida senza utilizzo di attrezzo, eseguiti con cavo UTP cat. 6E 4 coppie posati entro canalizzazione a vista o incassata a parete, attestati nell'armadio rack su pannelli di connessione tipo Pach pannel, con numerazione e certificazione della tratta. Comprese le opere di scasso e di ripristino per le tubazioni incassate previste all'interno degli ambienti di ubicazione delle prese; ogni altro onere e magistero per dare il punto doppio finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p><b>euro (centosessanta/00)</b></p>	cadauno	160,00
	<p>Data, 04/06/2013</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p>		