

Allegato n° 2 alla deliberazione
N° 891 del 05.10.2010
Composto di n° 5 fogli



PUBLIC SECTOR
Area Commerciale Enti Locali e Sanità Centro

Sassari
Via Fermi, 54
07100 SASSARI

Spett. le
ASL ORISTANO
Via G. Carducci, 35
09170 ORISTANO (OR)

Prot. N.ro 489692 – P del 29/07/2010

Alla c.a. Ing. Dina ARI
Resp.le Servizio Sistemi Informativi Aziendali

Oggetto: CONSIP LAN3 – Progetto Preliminare per le sedi di ORISTANO Ospedale San Martino e BOSA Consultorio/Igiene Pubblica.

Facendo seguito alle intese intercorse e alla precedente ns con Prot. N.ro 475359 – P del 22/07/2010 siamo lieti sottoporre alla Vs. cortese attenzione la revisione del Progetto Preliminare elaborato da Telecom Italia, relativamente alla richiesta di fornitura di Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi per la Sede in oggetto, in aderenza a quanto previsto dalla Convenzione CONSIP LAN "Reti Locali 3".

DESCRIZIONE E PREZZI DELLA PROPOSTA

I contenuti e le caratteristiche tecniche particolareggiate della soluzione in proposizione sono dettagliatamente riportati nell'allegato progettuale "Cod. doc 10PL1077PLPRP – Rev.1 - 29 Luglio 2010" che risulta essere parte essenziale ed integrante della presente offerta.

Nel suddetto documento tecnico vengono indicati obiettivi e requisiti, mappa della situazione attuale, la soluzione proposta nella sua interezza, la quotazione economica e i servizi.

RIEPILOGO "OSPEDALE SAN MARTINO – ORISTANO"

Apparati attivi CISCO e HP:

Importo TOTALE: 53.516,13 Euro i.e.

RIEPILOGO "CONSULTORIO/IGIENE PUBBLICA – BOSA"

Importo TOTALE: 3.768,15 Euro i.e. (non sono previste OPERE EXTRA).



PUBLIC SECTOR
Area Commerciale Enti Locali e Sanità Centro

OPERE FUORI EXTRA OSPEDALE SAN MARTINO – ORISTANO*

Con riferimento alle valorizzazioni economiche di cui sopra elaborate sulla base della convenzione "Consip LAN3" comprendente le attività a listino e le attività valorizzate con il prezzario DEI, è emerso dall'analisi delle esigenze manifestate da ASL ORISTANO nel corso dei sopralluoghi effettuati, limitatamente a quanto è stato possibile ispezionare direttamente, che sono necessarie alcune opere complementari non presenti nel listino in convenzione e neppure nel prezzario DEI.

Le attività in parola sono riepilogate di seguito.

1. Riordino armadi Rack.

All'interno degli armadi rack del Padiglione M si rendono necessarie le attività di ergonomizzare e riordino degli spazi utili per poter posizionare gli apparati attivi ed il patch panel ottico (stimate in almeno 2 ore di lavoro congiunto di n. 2 tecnici).

2. Terminazione cavi ottici.

E' prevista la fornitura dei materiali necessari alla giunzione e contenimento delle medesime F.O. nei cassetti ottici forniti in convenzione, il recupero scorta cavo ottico e sistemazione della medesima negli armadi. La terminazione dei cavi ottici valutata per fibra terminata comprensiva per: preparazione delle teste dei cavi e attestazione delle stesse al patch panel ottico; collegamento equipotenziale dei cavi all'impianto di terra; posa di pig tail; preparazione e giunzione delle fibre del cavo con i pig tail; sistemazione delle fibre nei vassoi di giunzione; misure ottiche ed elettriche; compilazione della targhetta di numerazione.

3. Sala CED.

Come da richiesta di ASL Oristano si procederà alla sistemazione del rack esistente, ubicato presso il CED dell'Ospedale S. Martino, le attività sono comprensive di:

- o lo spostamento dalla attuale posizione a nuova posizione, definita con referente ASL Oristano in sede di sopralluogo verso la spalla della parete adiacente al fine di affiancare i due rack (esistente e di nuova fornitura);
- o smontaggio della canale esistente di raccordo tra il rack e la canale passacavi posta al di sopra del controsoffitto e il suo successivo smaltimento;
- o recupero della scorta dei cavi del cablaggio esistente RAME/OTTICA posizionata all'interno del rack e la loro risistemazione nella posizione definitiva;
- o compattazione e riordino dei pannelli di permutazione presenti all'interno del rack con posizionamento di opportuni guida patch;
- o lo spostamento degli apparati attivi sul nuovo armadio in progetto CONSIP LAN3 e posizionamento degli opportuni guida patch. Tutti gli apparati attivi ove possibile saranno fissati ai montanti del nuovo rack,, in alternativa posizionati su opportuni vassoi forniti in convenzione CONSIP LAN3;
- o Sistemazione delle patch cord esistenti;

Pagina 2 di 5

Capitale Sociale: Euro 10.673.865.180,00 Codice fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010
Sede Legale - Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano Direzione Generale - Sede Secondaria Corso D'Italia, 41 - 00198 Roma

- Fornitura e posa in opera di n. 6 ciabatte elettriche da rack dotata ciascuna con 5 posizioni bi-passo. Sono escluse dalla presente offerta eventuali opere di adeguamento dell'impianto elettrico esistente. Tutte queste eventuali attività dovranno essere eseguite a cura e spese di ASL Oristano,;
- Recupero e trasporto in spazi stabiliti dal personale S.I.A. di ASL Oristano degli apparati dichiarati dal medesimo, obsoleti e/o dismessi;
- Riordino all'interno della sala CED degli apparati ISDN, HDSL e SHDSL presenti, compatibilmente con la situazione locale attualmente in essere. Non si prevedono spostamenti di apparati in posizioni tali da rendere necessario il rifacimento della linea portante.
- Tutte le operazioni saranno eseguite in regime di service ON e pertanto le modalità operative saranno preventivamente concordate con il referente indicato dal Responsabile del S.I.A. di ASL Oristano al fine di garantire il minimo disservizio vista la delicatezza del servizio erogato dall'Azienda Sanitaria Locale.

La valorizzazione economica delle attività sopra descritte è riportata nella tabella seguente:

OPERE EXTRA CONVENZIONE CONSIP LAN3 - Ospedale San Martino di Oristano				
Voci	UdM	Descrizione voci	Q.tà	Subtotali Forniture
EX.01	cad.	Riordino degli armadi Rack esistenti ai piani del padiglione M al fine di recuperare gli spazi necessari al posizionamento dei cassetti ottici e degli apparati attivi previsti in progetto, ivi comprensivi gli oneri per l'eventuale risagomatura e/o rilegatura, con opportuni sistemi di fissaggio, dei cavi esistenti.	6	€1.173,00
EX.02	cad.	Recupero scorta cavo ottico e sistemazione della medesima negli armadi. Terminazione cavi ottici valutata per fibra terminata ivi comprensivi gli oneri per: preparazione delle teste dei cavi e attestazione delle stesse al patch panel ottico; collegamento equipotenziale dei cavi all'impianto di terra con materiali forniti dall'impresa; posa di pig tail; preparazione e giunzione delle fibre del cavo con i pig tail; sistemazione delle fibre nei vassoi di giunzione di giunzione; misure ottiche ed elettriche; compilazione della targhetta di numerazione	96	€3.399,22
EX.03	cad.	Fornitura di tubetti termorestringenti per la protezione della giunzione delle fibre	96	€165,60
EX.04	cad.	Fornitura di vassoio per il contenimento delle giunzioni ottiche	12	€735,54



EX.05	cad.	<p>Riordino del rack esistente, ubicato presso il CED dell'Ospedale S. Martino, comprensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> o lo spostamento dalla attuale posizione a nuova posizione, definita con referente ASL 05 verso la spalla della parete adiacente al fine di affiancare i due rack (esistente e di nuova fornitura), o smontaggio della canale esistente di raccordo tra rack e canale passacavi posta al di sopra del controsoffitto e suo smaltimento. o Recupero della scorta dei cavi del cablaggio esistente RAME/OTTUCA posizionata all'interno del rack e loro risistemazione nella posizione definitiva. o Compattazione dei pannelli di permutazione presenti all'interno del rack con posizionamento di opportuni guida patch. o lo spostamento degli apparati attivi sul nuovo armadio in progetto e posizionamento degli opportuni guida patch. Tutti gli apparati attivi ove possibile saranno fissati ai montanti del rack in alternativa posizionati su opportuni vassoio forniti in convenzione CONSIP. o Sistemazione delle patch cord esistenti. o Fornitura e posa in opera di n. 6 ciabatte elettriche da rack dotata ciascuna con 5 posizioni bi-passo. E' escluso dalla presente offerta eventuali opere di adeguamento dell'impianto elettrico esistente. Tutte queste eventuali attività dovranno essere eseguite a cura dell'Ente ASL 05 Oristano. o Recupero e trasporto in spazi stabiliti dal cliente degli apparati dichiarati dal medesimo, obsoleti e/o dismessi o Riordino all'interno della sala CED degli apparati ISDN, HDSL e SHDSL presenti, compatibilmente con la situazione locale. Non si prevedono spostamenti di apparati in posizioni tali da rendere necessario il rifacimento della linea portante. o Tutte le operazioni saranno eseguiti in regime di service ON e pertanto le modalità operative saranno preventivamente concordate con il referente indicato da ASL 05 Oristano al fine di garantire il minimo disservizio vista la delicatezza del servizio erogato dall'Ente. 	1	€3.967,50
EX.06	mq.	zione e ricollocazione di controsoffitto in pannelli modulari	10	€63,25
TOTALE COMPLESSIVO OPERE EXTRA				€9.504,11






PUBLIC SECTOR
Area Commerciale Enti Locali e Sanità Centro

Condizioni generali di fornitura

- I.V.A.: 20% a Vostro carico secondo le aliquote di legge;
- Prezzi: in euro;
- Per quanto esposto nel progetto preeliminare "Cod. doc 10PL1077PLPRP - Rev.0 - 22 Luglio 2010" si rimanda e si fa riferimento alla *"Convenzione per la fornitura di reti fonia e dati, apparati e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata in data 15/10/2009, ai sensi dell'Art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dalla Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A."*
- Fatturazione e Pagamento OPERE EXTRA: il prezzo totale in offerta sarà fatturato manualmente, a seguito di collaudo positivo, una tantum a cura di Telecom Italia S.p.A con pagamento a 30 gg. data fattura;
- Validità: la presente offerta ha validità 60 giorni dalla data della presente;
- Tempi di consegna: il piano di realizzazione ed il relativo crono programma verranno definiti in accordo con ASL Oristano in fase di progettazione esecutiva;

Nell'augurarci che la presente offerta trovi un positivo riscontro e nel dichiararci a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.

Telecom Italia S.p.A.
Dott. Gaetano Albagnara



All.tit: Progetto Preliminare Cod. doc 10PL1077PLPRP - Rev.1 - 29 Luglio 2010, Codice Etico.

Pagina 5 di 5

Capitale Sociale: Euro 10.673.865.180,00 Codice fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010
Sede Legale - Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano Direzione Generale - Sede Secondaria Corso D'Italia, 41 - 00198 Roma